ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	
Názov:	***Obec Dubové***
Sídlo:	*Dubové 82, 962 61 Dubové*
Zastúpená:	*Anna Janovicová, starostka obce*
IČO:	*00319881*
DIČ:	*2021339309*
E-mail:	*obec@obecdubove.sk*
ďalej len „objednávateľ"	

a

Zhotoviteľ:	
Názov:	***TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.***
Sídlo:	*Odborárska 23 Bratislava 831 02*
Zastúpená:	*Ján Andreides, konateľ*
IČO:	*36384810*
IČ DPH:	*SK2021501306*
Číslo účtu:	*SK76 7500 0000 0040 1338 3184*
Bankové spojenie:	*ČSOB a.s.*
Tel:	*0905 289 153*
e-mail:	*technohall@technohall.eu*
ďalej len „zhotoviteľ"	

Čl. I
Predmet zmluvy o dielo

1. Zmluvné strany sa na základe ukončeného prieskumu trhu dohodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy – oceneným výkazom výmer: **„Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové"**.

2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové, na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 192, k. ú. Dubové, a to oprava fasády (náter) a rekonštrukcia strešného plášťa v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cieľom je obnoviť a zmodernizovať obvodový a strešný plášť budovy domu smútku, zlepšiť jej technický stav, tepelnotechnické vlastnosti a vzhľad a predĺžiť jej životnosť.

3. Všetky práce musia byť realizované odborne, v súlade s platnými normami a technologickými postupmi. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

Čl. II
Cena za vykonanie diela

1. Na základe výsledkov prieskumu trhu zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške **44 265,36,- eur s DPH, 35 988,10,- eur bez DPH**.

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác, náklady na pracovnú silu, techniku, náradie a pomocné látky, všetky vedľajšie, režijné a ostatné náklady spojené s realizáciou zákazky na mieste plnenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, keď dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.

4. Cena za dielo vychádza z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Práce nad rámec oceneného výkazu výmer je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve; bez splnenia tejto

podmienky zhotoviteľovi nevzniká nárok na ich úhradu.

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania diela. Podmienkou vystavenia faktúry je riadne podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela bez vád.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

Čl. III
Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne **do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.**

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je financované z dotácie poskytnutej podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2026/1888. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo a vystaviť faktúru v termíne, ktorý objednávateľovi umožní dodržať lehoty na použitie a zúčtovanie dotácie podľa uvedenej zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia „Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác.

4. Hlavné miesto plnenia: Obec Dubové, k. ú. Dubové, LV č. 192, okres Zvolen, Kraj: Banskobystrický kraj.

Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce budú vykonávané odborne spôsobilými pracovníkmi s praxou v danom odbore.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť riadne a pravdivé záznamy o priebehu stavebných prác v stavebnom denníku v zmysle platných právnych predpisov (ak je relevantné). Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 1 deň pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní zhotoveného diela. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi aj správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu po jeho úprave, vypracovanú oprávnenou osobou; bez jej odovzdania sa dielo nepovažuje za riadne dokončené.

4. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela zabezpečovať pravidelnú fotodokumentáciu postupu prác v rozsahu požadovanom Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný fotodokumentáciu archivovať a na požiadanie ju kedykoľvek bezplatne poskytnúť Objednávateľovi v elektronickej forme (napr. e-mail, USB, cloud). Fotodokumentácia bude tvoriť prílohu k preberacím protokolom a/alebo fakturačným dokladom.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),

b) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,

c) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov

verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora").

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov a na dodané zariadenia a výrobky 24 mesiacov, ak výrobca neposkytuje záruku dlhšiu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 7 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inej lehote.

Čl. VI
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur za každý deň omeškania.

2. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom v lehote podľa Čl. V bod 4 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi. Zánikom zmluvy podľa predchádzajúcej vety nie sú dotknuté záruka a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela, nároky na zmluvné pokuty ani povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VIII bod 5 tejto zmluvy.

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 15 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a **účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia** v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

5. Dielo bude financované z dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky poskytnutej podľa ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2026/1888, uzatvorenej podľa § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, poskytnutej na základe bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 376 z 28. augusta 2026 (výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky), a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. **Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto zmluvy, až do uplynutia doby udržateľnosti projektu podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2026/1888 (päť rokov odo dňa vyúčtovania dotácie). Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri plnení povinností informovania a komunikácie o projekte, a to najmä strpieť označenie miesta realizácie diela a uvádzanie textu „Podporila vláda SR počas výjazdového rokovania vlády SR 2023 – 2027" v súlade s Pravidlami pre informovanie a komunikáciu o projekte realizovanom s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.**

6. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.

7. Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby)
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Dubovom, dňa _____

Objednávateľ:

Obec Dubové

_____
Anna Janovicová, starostka obce

V Dubovom, dňa _____

Zhotoviteľ:

TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.

_____
Ján Andreides, konateľ

Príloha č. 2 k zmluve o dielo – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Zhotoviteľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o., so sídlom Odborárska 23 Bratislava 831 02, IČO: 36384810. týmto vyhlasujem, že

1. **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny)**

2. ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**~~

a) podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z. .....€ bez DPH

b) navrhovaní subdodávatelia:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

c) predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

V Dubovom, dňa _____

V Dubovom, dňa _____

Objednávateľ:

Obec Dubové

_____
Anna Janovicová, starostka obce

Zhotoviteľ:

TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.

_____
Ján Andreides, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: T029_2026
Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové

JKSO:
Miesto: Dubové

ČS:
Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Dubové
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Technohall Slovakia SK s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Výkaz výmer a kontrolný rozpočet bol spracovaný nna základe obhliadky, zamerania a konzultácie s objednávateľom. Pri oceňovaní výkazu výmer je potrebná obhliadka stavby a kontrola výkazu výmer. Výkaz výmer je len informatívny.

Cena bez DPH			**35 988,10**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**35 988,10**	**8 277,26**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**44 265,36**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: T029_2026

Stavba: **Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové**

Miesto: **Dubové** Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Dubové Projektant:

Zhotoviteľ: Technohall Slovakia SK s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**35 988,10**	**44 265,36**
01	**Oprava fasády - náter**	12 162,76	14 960,19
02	**Rekonštrukcia strešného plášťa**	23 825,34	29 305,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové

Objekt:

01 - Oprava fasády - náter

JKSO:
Miesto: Dubové

ČS:
Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Dubové

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Technohall Slovakia SK s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 162,76**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	12 162,76	23,00%	2 797,43
Cena s DPH	**v EUR**		**14 960,19**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové

Objekt:

01 - Oprava fasády - náter

Miesto:	Dubové	Dátum:	13. 10. 2026
Objednávateľ:	Obec Dubové	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Technohall Slovakia SK s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 162,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 162,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 304,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 297,54
99 - Presun hmôt HSV	560,86

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové

Objekt:

01 - Oprava fasády - náter

Miesto: Dubové

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Dubové

Projektant:

Zhotoviteľ: Technohall Slovakia SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 162,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 162,76
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 304,36
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	37,555	2,30	86,38
2	K	622421312.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 30%	m2	367,038	7,38	2 708,74
3	K	622475011.S	Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorganizmov, nanášaný ručne, odstraňovací a čistiaci, jednonásobný	m2	367,038	6,41	2 352,71
4	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný, na pôvodný brizolit	m2	367,038	8,60	3 156,53
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 297,54
5	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	291,182	2,57	748,34
6	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	582,364	1,06	617,31
7	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	291,182	1,93	561,98
8	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,200	5,82	59,36
9	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou z úrovne terénu	m2	367,038	1,14	418,42
17	K	978036141.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10-30 %, -0,00800t	m2	367,038	1,31	480,82
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,936	14,62	42,92
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,936	14,75	43,31
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,936	17,52	51,44
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,360	0,52	15,27
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné, vrátane poplatku za kontajner	t	2,936	88,00	258,37
	D	99	Presun hmôt HSV				560,86
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,168	50,22	560,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové

Objekt:

02 - Rekonštrukcia strešného plášťa

JKSO:
Miesto: Dubové

ČS:
Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Dubové

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Technohall Slovakia SK s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**23 825,34**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	23 825,34	23,00%	5 479,83
Cena s DPH	**v EUR**		**29 305,17**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové

Objekt:

02 - Rekonštrukcia strešného plášťa

Miesto:	Dubové	Dátum:	13. 10. 2026
Objednávateľ:	Obec Dubové	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Technohall Slovakia SK s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 825,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	339,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	339,44
PSV - Práce a dodávky PSV	22 705,90
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 261,65
713 - Izolácie tepelné	3 355,13
762 - Konštrukcie tesárske	767,13
764 - Konštrukcie klampiarske	16 399,64
783 - Nátery	922,35
M - Práce a dodávky M	480,00
21-M - Elektromontáže	480,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	300,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Dubové

Objekt:

02 - Rekonštrukcia strešného plášťa

Miesto: Dubové Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Dubové Projektant:

Zhotoviteľ: Technohall Slovakia SK s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 825,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				339,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				339,44
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,095	14,62	30,63
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,095	14,75	30,90
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,095	17,52	36,70
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,950	0,52	10,89
5	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné, vrátane poplatku za kontajner	t	2,095	104,50	218,93
6	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné, vrátane poplatku za kontajner	t	1,518	7,50	11,39
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 705,90
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 261,65
7	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	65,100	14,00	911,40
8	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB 3 ostrá hrana nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*29,295*	*11,50*	*336,89*
9	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,286	46,72	13,36
	D	713	Izolácie tepelné				3 355,13
10	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	273,520	2,05	560,72
11	*M*	*631440046300*	*Doska napr.MPN Plus 037, 150x600x1200 mm, minerálna izolácia*	*m2*	*278,990*	*9,77*	*2 725,73*
12	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,465	46,88	68,68
	D	762	Konštrukcie tesárske				767,13
13	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	36,068	2,04	73,58
14	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	36,068	6,37	229,75
15	*M*	*605110014500.S*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané hr. 13-32 mm*	*m3*	*0,992*	*397,46*	*394,28*
16	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,992	35,46	35,18
17	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,518	66,30	34,34
	D	764	Konštrukcie klampiarske				16 399,64
18	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej, 0,00732t	m2	180,338	1,87	337,23
19	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu -0,00009t	ks	5,000	1,01	5,05
20	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	4,500	1,40	6,30
21	K	764359810.S	Demontáž kotlíka, so sklonom žľabu, -0,00110t	ks	2,000	1,87	3,74
22	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nad muroviek r.š. nad 330 do 500 mm, 0,00230t	m	65,100	1,85	120,44
23	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	8,300	1,40	11,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000	1,87	11,22
25	K	764317492.X	D+M Poistná hydroizolácia pre krytiny, asfaltový samolepiaci pás	m2	180,338	11,54	2 081,10
26	K	764171302.X	D+M Krytina pozink farebný (klik systém)	m2	180,338	45,47	8 199,97
27	K	764171264.S	D+M Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm	m	22,100	8,27	182,77
28	K	764171477.S	D+M Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. nad 330 do 400 mm	m	51,200	38,54	1 973,25
29	K	764731115.S	D+M Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. nad 400 do 500 mm	m	65,100	41,97	2 732,25
30	K	764762112.S	Montáž hákov k žľabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, r.š. 250-400 mm	ks	5,000	4,30	21,50
31	*M*	*553440002600.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/660 mm*	*ks*	*5,000*	*4,40*	*22,00*
32	K	764352311.S	Montáž žľabov pododkvapových polkruhových pozink farebný, r.š. 250-400 mm	m	4,500	16,73	75,29
33	*M*	*553440000200.S*	*Žľab polkruhový pododkvapový pozink farebný, r.š. 330 mm*	*m*	*5,000*	*7,57*	*37,85*
34	K	764352315.S	Montáž čela k pododkvapovým polkruhovým žľabom pozink farebný, rozmer 250-400 mm	ks	2,000	3,31	6,62
35	*M*	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 mm*	*ks*	*2,000*	*3,36*	*6,72*
36	K	764762131.S	Montáž kotlíka oválneho k žľabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, rozmer 250-400 mm	ks	1,000	12,15	12,15
37	*M*	*553440005300.S*	*Kotlík žľabový oválny lisovaný pozink farebný, rozmer 330/100 mm*	*ks*	*1,000*	*9,98*	*9,98*
38	K	764359586.S	Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	1,000	15,44	15,44
39	*M*	*553440041100.S*	*Kotlík zberný pozink farebný pre kruhové potrubie, rozmer 100 mm*	*ks*	*1,000*	*42,09*	*42,09*
40	K	764454220.S	Montáž zvodových rúr kruhových pozink farebný, priemer 90-120 mm	m	8,300	11,60	96,28
41	*M*	*553440001300.S*	*Rúra zvodová pozink farebný, priemer 100 mm*	*m*	*9,000*	*8,64*	*77,76*
42	K	764454225.S	Montáž objímky pre kruhové zvodové rúry pozink farebný, priemer 90-120	ks	6,000	3,98	23,88
43	*M*	*553440015300.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 100 mm*	*ks*	*6,000*	*3,10*	*18,60*
44	K	764454230.S	Montáž kolien zvodových a výtokových pozink farebný, priemer 90-120 mm	ks	6,000	8,79	52,74
45	*M*	*553440004100.S*	*Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm*	*ks*	*6,000*	*11,20*	*67,20*
46	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,573	94,47	148,60
	D	783	Nátery				922,35
47	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov oceľovou kefou	m2	57,900	2,82	163,28
48	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	57,900	3,55	205,55
49	K	783522000.S	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom	m2	57,900	9,56	553,52
	D	M	Práce a dodávky M				480,00
	D	21-M	Elektromontáže				480,00
50	K	21.001	Bleskozvod - úprava existujúceho	súb	1,000	480,00	480,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
51	K	000700011.S	Objektivizácia dopravných nákladov materiálov	súb	1,000	300,00	300,00